

## Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo číslo **4909.7070028JZA** na realizáciu prác na stavbe  
**Rekonštrukcia MK, ul. Pod Hradom, Kapušany**

uzavretej medzi účastníkmi :

**1.1 Objednávateľ :** **Obec Kapušany**  
sídlo: Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany  
štatutárny orgán: Ing. Jozef Pribula – starosta obce  
I Č O : 00327239  
DIČ: 2021225525  
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.  
č. účtu : SK88 5600 0000 0088 1916 1001  
Osoba poverená preberaním prác a podpísaním zápisnice o odovzdaní  
a prevzatí diela: Ing. Jozef Pribula – starosta obce  
Telefón/fax: 051/7941 102

a

**1.2 Zhotoviteľ:** **EUROVIA SK, a.s.**  
sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice  
Štatutárny orgán: Ing. Róbert Šinály – podpredseda predstavenstva a.s.  
Ing. Juraj Dančišín – člen predstavenstva a.s.  
Ing. Daniel Hanko – člen predstavenstva a.s.  
zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I, odd. Sa, vl. č. 248/V

**Dielo realizuje:** **závod Prešov**

Zástupca v rokovaniach vo veciach

zmluvných: Ing. Marek Reisinger – riaditeľ závodu Prešov  
technických : Ing. Patrik Kokavec – PON závodu Prešov  
výrobných: Ing. Ján Zápotocký – hlavný stavbyvedúci  
I Č O : 31 651 518  
DIČ : 2020490274  
I Č DPH : SK2020490274  
Bankové spojenie: Slovenská Sporiteľňa, a.s.  
Číslo účtu: SK23 0900 0000 0050 2528 4700  
Telefón: 051/773 34 33; 051/773 32 40  
Email: sekrpo@eurovia.sk; jan.zapotocky@eurovia.sk

Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený na základe vzájomnej dohody zmluvných strán o navýšení rozsahu predmetu Zmluvy o dielo spočívajúcom v rozšírení parkovacích plôch a ponížení výmery chodníka, s tým súvisiacou úpravou zmluvnej ceny a zmenou termínu realizácie. Z uvedeného dôvodu zmluvné strany menia Zmluvu o dielo číslo 4909.7070028JZA takto:

**Čl.IV.**  
**Čas plnenia**

4.1 Termín realizácie predmetu zmluvy podľa čl. III je:

začiatok: **5 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy**  
ukončenie: **do 30.11.20107**

Termín nástupu na realizáciu prác je podmienený odovzdaním staveniska do uvedeného termínu.

**Čl.V.**  
**Cena**

5.2 Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa čl. III a rozpočtu je:

Celkom za stavbu bez DPH	108 244,33 EUR
Naviac práce ( dodatok č.1) bez DPH	10 438,20 EUR
Celkom za stavbu vrátane Naviac prác ( dodatok č.1) bez DPH	118 682,53 EUR
<b>Celkom za stavbu bez DPH ( vrátane dodatku č.1 )</b>	<b>118 682,53 EUR</b>
DPH 20%	23 736,51 EUR
<b>Celkom za stavbu s DPH ( vrátane dodatku č.1 )</b>	<b>142 419,04 EUR</b>

Podrobný rozpočet tvorí prílohu tejto zmluvy.

**Článok XVI.**  
**Záverečné ustanovenia**

Tento Dodatok č. 1, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej zmluvy o dielo je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po podpísaní obdržia zmluvné strany po dve vyhotovenia.

Ostatné ujednanie pôvodnej zmluvy o dielo, ktoré neboli dotknuté týmto Dodatkom č. 1 ostávajú v platnosti bez zmien.


Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom jeho zverejnenia.

Príloha: Rozšírenie parkovacích miest – naviac práce

V Kapušanoch dňa 21.11.17

Za objednávateľa:


  
Ing. Jozef Pribula  
starosta




Občianske  
úradníctvo  
040 27 Kapušany

V Košiciach dňa 27.10.2017

Za zhotoviteľa:

  
Ing. Róbert Šinály  
podpredseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ a. s.

  
Ing. Juraj Dančíš  
člen predstavenstva  
a obchodný riaditeľ a. s.

# KRYCI LIST ROZPOCTU


Názov stavby	Rekonštrukcia MK, ul. Pod Hradom, Kapušany	JKSO	
Názov objektu	Rozšírenie parkovacích miest	EČO	
Objednávateľ	obec Kapušany	Miesto	
Projektant		IČO	
Zhotoviteľ	EUROVIA SK, a.s.	IČ DPH	
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	27.10.2017	CPA	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 7 950,06	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 2 173,65	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 145,39	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 169,10	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 10 438,20	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 10 438,20
<b>Objednávateľ</b>		24 DPH 20,00 % z 10 438,20 2 087,64
Dátum a podpis	Pečiatka	<b>25 Cena s DPH (r. 23-24) 12 525,84</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		<b>E Prípochty a odpočty</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky zadávateľa 0,00
		27 Kízavá doložka 0,00
		28 Zvýhodnenie + - 0,00

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia MK, ul. Pod Hradom, Kapušany  
 Objekt: Rozšírenie parkovacích miest

Objednávateľ: Obec Kapušany

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27.10.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**HSV Práce a dodávky HSV 10 123,71 119,597**

**1 Zemné práce 1 356,77 11,800**

1	112201102	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	ks	9,000	15,15	136,35	0,000
2	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	26,000	1,11	28,86	0,000
3	122201103	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	32,500	4,70	152,75	0,000
4	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	10,830	0,13	1,41	0,000
5	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	40,140	9,41	377,72	0,000
6	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	13,380	0,13	1,74	0,000
7	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	98,640	1,19	117,38	0,000
8	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	98,640	0,66	65,10	0,000
9	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	113,400	1,28	145,15	0,000
10	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	7,425	5,12	38,02	0,000
11	5833721300	Štrkopiesok 0-32 z	t	11,800	8,50	100,30	11,800
12	180401212	Založenie trávniku lúčneho výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	22,500	1,38	31,05	0,000
13	0057211100	Tráva - Trávové semeno	kg	0,350	9,25	3,24	0,000
14	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	130,000	0,95	123,50	0,000
15	181301311	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m2,hr.do 100 m	m2	22,500	1,52	34,20	0,000

**2 Zakladanie 154,47 0,000**

16	212572111	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	0,900	34,88	31,39	0,000
17	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	22,500	5,47	123,08	0,000

**3 Zvislé a kompletne konštrukcie 470,88 0,027**

18	338171121	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m zaliatim cem.mal.	ks	12,000	8,38	100,56	0,000
19	3133106208	Stĺpik pre plot (zelený) poplastovaný na pozinkovej oceli 2600/48 mm	ks	12,000	30,86	370,32	0,027

**4 Vodorovné konštrukcie -140,19 0,000**

20	451561111	Lôžko pod dlažby z kameniva drveného drobného hr.vrstvy do 100 mm	m2	-39,000	5,00	-195,00	0,000
21	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,980	27,68	54,81	0,000

**5 Komunikácie 8 383,65 110,534**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	C
22	564251113	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 170 mm	m2	100,100	5,09	509,51 0,000
23	564851111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	-39,000	6,93	-270,27 0,000
24	572713112	Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnením podkladov kamenivom obaleným asfaltom (OK)	t	117,060	69,93	8 186,01 120,338
25	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	943,000	0,70	660,10 0,000
26	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	m2	-39,000	7,67	-299,13 -4,368
27	5921952960	Zámková dlažba hr. 6 cm	m2	-39,390	10,22	-402,57 -5,436

**8 Rúrové vedenie 896,53 0,209**

28	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	21,000	0,35	7,35 0,000
29	2861101700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x1000mm	ks	25,019	10,13	253,44 0,077
30	877326004	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160	ks	11,000	5,15	56,65 0,001
31	2863101700	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 160/45°	ks	11,110	7,52	83,55 0,010
32	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	12,000	0,35	4,20 0,000
33	2861102700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x1000mm	ks	12,120	11,59	140,47 0,059
34	877350310	Montáž kolena na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 200 mm	ks	4,000	5,15	20,60 0,000
35	2863102100	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 200/45°	ks	4,040	7,59	30,66 0,006
36	877355121	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 200	ks	9,000	5,19	46,71 0,000
37	2860012590	IN SITU manžeta 150 - pre OD tvarovky kanalizačný systém vrátane navrtania	ks	9,000	28,10	252,90 0,055

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie -1 119,96 -2,973**

38	916561112	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	-69,000	7,67	-529,23 -6,757
39	59217455000	Obrubník betónový záhonový ABO 4-8, 50x8x20 cm	ks	-69,690	1,53	-106,63 -1,533
40	5923003370	Krajnicový prefabrikát BP LEFIX 1000/500 mm bez otvoru pre smerový stĺpik	ks	-31,000	37,59	-1 165,29 -4,650

HYDRO BG

41	917862112	Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 16/20 do lôžka	m	48,000	8,95	429,60 6,040
42	5922903060	Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá	ks	48,480	4,47	216,71 3,927
43	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	22,500	1,55	34,88 0,000

**99 Presun hmôt HSV 121,56 0,000**

44	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akekoľvek dĺžky objektu	t	121,561	1,00	121,56 0,000
----	-----------	---	---	---------	------	--------------

**PSV Práce a dodávky PSV 314,49 0,244**

**767 Konštrukcie doplnkové kovové 314,49 0,244**

45	767911130	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m	m	38,000	4,45	169,10 0,000
46	3133103001	Napínací drôt PVC	m	105,000	0,26	27,30 0,237
47	3133103600	Pletivo PVC (zelené) poplastované na pozinkovanej oceli, veľkosť oka/priemer drôtu/výška roly/dĺžka roly 50,8/2,50/2,00/25	ks	1,400	84,35	118,09 0,007

**Celkom 10 438,20 119,841**